

質 疑 回 答 書

令和5年8月14日
近江八幡市総合政策部行政改革課

件名：近江八幡市新庁舎ネットワーク基盤等構築業務委託

No.	質疑事項	回答
①	<p>プロポーザル実要領P5 9. (2) ② 業務実績 (様式第2号) 平成25年4月1日以降で、(中略)契約書の写しを添付することとありますが、新庁舎建設でのネットワーク敷設を契約している団体の実績を記載するとの理解でよろしいでしょうか。</p>	<p>新庁舎建設に限らず、延べ床面積5千平方メートル以上の自治体庁舎で全庁的なネットワーク敷設であれば記載すること。</p>
②	<p>ネットワークシステム特記仕様書P1 2. (1) 既存ネットワークとの接続 南別館を接続するネットワークを敷設するために必要となる、新庁舎～南別館間の配線ルート(管路または架空)は建物工事側で準備いただけるという認識でよろしいでしょうか。含む場合は、公道横断に係る関係者の連絡先等のご提示をお願いします。</p>	<p>本事業でもなく建築工事側でもない別調達を想定しています。しかし、本事業に含めて提案戴けるのなら拒むものではありません。 なお、道路管理者は近江八幡市の土木課となります。</p>
③	<p>ネットワークシステム特記仕様書P1 2. (2) 外部システムとの接続 「新庁舎から外部システムに接続するための設定は本業務に含むが、専用回線やサービス利用に係る初期費用および利用料は別契約を予定している。」とあります。回線を引き込むための配線ルートは建物工事側で準備頂ける認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込のとおりです。管路やケーブルラック等ルート配管関係は、建築工事側により確保します。 専用回線(配線)の引き込みは、別調達を想定していますが、それ以外の管路内の配線やその接続口及びE P S・サーバ室のラックは、本事業となります。 詳細においては、受託後に新庁舎の建築事業者と調整願います。</p>
④	<p>共通仕様書 P2 4 主な業務内容と役割分担 設計業務 「設備の基本設計 電源供給仕様調整、実施設計への反映」とありますが、NW 部分が受託者の範疇となり、建築工事側の実実施設計に反映する認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>本事業(ネットワーク)の実実施設計になります。</p>

No.	質疑事項	回答
⑤	<p>共通仕様書 P2 4 主な業務内容と役割分担 構築業務 本業務範囲に付随する配線施工において、ケーブルルート(埋設配管/ケーブルラック等)は、建物工事側で準備いただけるという認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>№. ③の回答に同じ。</p>
⑥	<p>共通仕様書P4 7 端末等環境の整備 (4) 基幹系端末については、既存の端末を新庁舎で業務利用が出来るように必要な情報を基幹系ITベンダーに提供するとともに、動作確認への協力を行うこと。 (5) 上記以外で端末の移転が必要な場合は、設定変更に協力のこと。 基幹系端末および上記以外で移転する端末の移設、設定変更及び動作確認は本事業に含まないという認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込のとおりです。本事業に含みませんが、協力を願います。</p>
⑦	<p>共通仕様書 P6 1 6 受託者による負担 新庁舎建設中に入局する際に建設現場に必要な建築JV への建築協力金は、受託者は見込まない認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>建築協力金の有無については、分かりかねますので、新庁舎の建築事業者と調整願います。</p>
⑧	<p>共通仕様書P10 1 8 参考資料 出先を接続するための回線(CATV、ダークファイバ、NTT フレッツ回線、NTT ビジネスイサ、市有光通信ケーブル)の移設に係る費用は本事業費に含まない認識でよろしいでしょうか。 また引き込むための配線ルートは建物工事側で準備いただけるという認識でよろしいでしょうか。本費用を含む場合は、見積取得のための各社連絡先をご提示をお願いします。</p>	<p>№. ③の回答に同じ。</p>
⑨	<p>ネットワーク特記仕様書P3 6. ネットワークのその他要件(4) 小規模出先機関の無線AP 導入は本事業内の認識でよろしかったでしょうか？</p>	<p>お見込のとおりです。</p>

No.	質疑事項	回答
⑩	<p>ネットワークシステム特記仕様書 P5 8. サーバ室 (4) 「また、本体設計業者と協議し、サーバ室全体の緊急用電源を確保できるよう調整すること。」とありますが、本体設計業者は、建築工事側の認識でよろしいでしょうか。 また、緊急用電源とは非常用発電機設備の認識でよろしいでしょうか。非常用発電機設備の場合は、電源容量総容量をご教示頂けますでしょうか？</p>	<p>お見込のとおりです。 非常用発電機設備の電源容量総容量は、500KVA になります。</p>
⑪	<p>現行庁舎と新庁舎の順次引っ越しによる並行利用期間がある場合、現行業者との調整は受託者で必要でしょうか。 また、費用は本事業内で見込む必要がありますでしょうか。</p>	<p>発注者を交えた現行業者と受託者の3者で打合せをしたうえで調整します。調整は発注者側で行います。 費用については、本事業内で見込む必要があります。</p>
⑫	<p>実施設計にあたり現行の設定情報をご提供いただけますでしょうか。 また、現行業者との打合せを希望する場合、調整は受託者で必要でしょうか。 必要な場合、費用は本事業費で見込む必要がありますでしょうか。</p>	<p>発注者を交えた現行業者と受託者の3者で打合せをしたうえで提供は可能だと考えています。調整は発注者側で行います。</p>